

## Položkový rozpočet- příloha č. 1 smlouvy o dílo

Stavba: **Výměna sportovního povrchu víceúčelového hřiště**

Objednatel: **Hotelová škola**  
Vršovická 43, 101 00 Praha 10

IČ: 604 61 713  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

### Rekapitulace rozpočtu

Cena celkem ( CZK )

5 Komunikace - demontáže	<b>0,00</b>
5 Komunikace -sportovní povrchy	<b>0,00</b>
767 Konstrukce zámečnické, záchytné sítě	<b>0,00</b>
783 Nátěry	<b>0,00</b>
99 Staveništní přesun hmot	<b>0,00</b>
<b>ZRN celkem</b>	<b>0,00</b>
VRN - vedlejší rozpočtové náklady	<b>0,0%</b>
<b>Základ pro DPH:</b>	<b>0,00 CZK</b>
DPH 21 %:	<b>0,00 CZK</b>
<b>Cena celkem :</b>	<b>0,00 CZK</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
<b>5</b>	<b>Komunikace - demontáže</b>					<b>0,00</b>		<b>14,050</b>
1.	599000011RA0	Demontáž umělého trávníku vč. geotextilie	m2	562,00		0,00	0,025	14,050
2.	979087212R00	Nakládání odpadu na dopravní prostředky-ručně	t	14,05		0,00		
3.	162701105R01	Vodorovné přemístění odpadu do 10000 m	t	14,05		0,00		
4.	979990101R00	Poplatek za skládku -směsný odpad	t	14,05		0,00		
<b>5</b>	<b>Komunikace -sportovní povrchy</b>					<b>0,00</b>		<b>10,959</b>
5.	181102302R00	Úprava štěrkového podkladu se zhutněním	m2	562,00		0,00		
6.	577999888R00	Umělý trávník h 15 mm, HD vlákno 100% PP fibril., 6.600 DTEX, 110 mikronů, min 44.000 vp./m2, zelený, pískový vsyp např. PR 30/31 17kg/m2	m2	562,00		0,00	0,020	10,96
7.	577999888R01	Vřezané lajny š. 5 cm - tenis ,bílá	m	146,00		0,00		
8.	577999888R02	Vřezané lajny š. 5 cm - volejbal, žlutá	m	81,00		0,00		
9.	577999888R03	Vřezané lajny š. 5 cm - basketbal, modrá (červená )	m	213,00		0,00		
<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické, záchytné sítě</b>					<b>0,00</b>		<b>0,096</b>
10.	767911141	Demontáž ochrann.sítí s napínacími dráty, h do 4,0 m	m2	240,00		0,00	0,000	0,048
11.	MAT	Pomocný materiál- ocel.lanko, napínáky, lan.svorky, karabiny , PA šnúra 3mm ( doplnění )	kpl	1,00		0,00		
12.	MAT	Záchytná síť PP 45/45/4 mm, zelená	m2	240,00		0,00	0,00	0,048
13.	767911140	Montáž ochrann.sítí s napínacím lankem, h do 4,0 m	m2	240,00		0,00		
<b>783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
14.	783224900R00	Údržba-nátěr kov. konstrukcí 2x Alkyton Ral 6005	m2	26,50		0,00		
<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>0,00</b>		<b>25,11</b>
15.	998222012R00	Přesun hmot, plochy pro tělovýchovu	t	25,11		0,00		

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele: